SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC QUẢNG NAM

Số: 273 /TM-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Bàn, ngày 15 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có kế hoạch Đóng phòng chì và sơn mới, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy X-Quang Control-X 500mA để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Để có cơ sở giá dự toán gói thầu, Bệnh viện trân trọng kính mời quý đơn vị quan tâm cung cấp báo giá với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị

1. Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận thư mời báo giá:

Ông Phạm Ngọc Mạnh, Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam,. ĐT: 0914.007.644.

E-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận bản báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2025 đến 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/5/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị:

STT	Nội dung sửa chữa	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Đóng chì phòng X Quang Control-X 500mA	*Phụ lục kèm theo*	01	Phòng
2	- Sơn mới, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy X Quang Control-X 500mA. - lắp đặt hệ thống điện nguồn cấp cho máy X-Quang Control-X 500mA	*Phụ lục kèm theo*	01	Hệ thống

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam:

Scanned with CamScanner

Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian thực hiện hoàn thành dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không vượt quá 30% giá trị gói thầu, thanh toán theo khối lượng bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.

5. Các thông tin khác:

- Báo giá gồm 01 bản gốc có đóng dấu hợp pháp của đơn vị, được niêm phong và phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ " Thư báo giá đóng phòng chì và lắp máy X-Quang Control-X 500mA tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam"

- Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm sau khi sơn mới, lắp đặt, bảo trì , bảo dưỡng hệ thống X-Quang Control-X 500mA chạy thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng hoạt động bình thường.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung cấp./.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng QLCL;
- Lưu VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

Nguyễn Tải

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 773 /TM-BV ngày 15 /5/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam)

I. Đóng chì phòng X Quang Control-X 500mA

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Cửa đẩy 01 cánh (kích thước 1,1m x 2,6m) Bao gồm: - Chì dày 2mm. - Alu ốp 2 mặt. - Khung cửa bằng thép hộp 30 x 60 x 1,2mm. - Bộ ray trên, ray dưới. - Tay cầm Inox, bách khóa.	Bộ	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
2	Cửa đẩy 01 cánh (kích thước 1,5m x 2,6m) Bao gồm: - Chì dày 2mm. - Alu ốp 2 mặt. - Khung cửa bằng thép hộp 30 x 60 x 1,2mm. - Bộ ray trên, ray dưới. - Tay cầm Inox, bách khóa.	Bộ	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
3	Chì dày 2ly đóng cao 2,5m	Mét vuông	65,8	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
4	Tấm nhựa nano dày 9mm đóng cao 3m (bao gồm tấm nhựa khổ rộng 40cm, keo, bách kẹp, vít tắc kê, hoàn thiện)	Mét vuông	45,9	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
5	Ván sàn công nghiệp	Mét vuông	17,3	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
5	Kính chì 400 x 600mm kèm khung ngoại	Bộ	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
7	Vật liệu phụ lắp đặt phòng chì (đinh thép đóng chì, vít, tắc kê 6, keo dán …)	Bộ	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
8	Kiểm định phòng chì	Phòng	01	Đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế đúng theo quy định hiện hành

II. Sơn mới, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy X Quang và lắp đặt hệ thống điện nguồn cấp cho máy X-Quang Control-X 500mA

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Sơn mới toàn bộ máy X Quang Control-X 500mA	Bộ	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
2	Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy X Quang Control-X 500mA	Hệ thống	01	Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, đạt yêu cầu kỹ thuật sau khi lắp đặt

Scanned with CamScanner

3	Dây điện 3 pha 4 dây (3x25mm + 1x16mm)	Mét	18	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
4	Aptomat 3 pha 63A	Cái	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
5	Đầu cốt đồng phi 25 và phi 16	Cái	20	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
6	Tủ điện 20 x 30 cm	Cái	01	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
7	Hộp nhựa 4x8cm	Mét	18	Vật tư cung cấp lắp đặt mới 100%
8	Kiểm định máy X – Quang Control-X 500mA	Máy	01	Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường theo đúng quy định hiện hành

Scanned with CamScanner